

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างลาน ค.ส.ล. และพื้นที่จอดรถยนต์ สำนักงานธนากรักษ์พื้นที่สงขลา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานธนากรักษ์พื้นที่สงขลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๑๒,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน งานลาน ค.ส.ล. และพื้นที่จอดรถยนต์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๔๓๘,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคา
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายสุชาติ ทองเกลี้ยง ประธานกรรมการ
 - นายวัชรินทร์ วงศ์มณีวร กรรมการ
 - นายกฤษกร คนชื่อ กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. 5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลาน คสล. และพื้นที่จอดรถยนต์ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

เจ้าของงาน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ กรมธนารักษ์ จำนวน 3 แผ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
งานลาน คสล. และพื้นที่จอดรถยนต์	1,130,350.54	1.2723	1,438,144.99	
เงื่อนไข การคำนวณ Factor F.				
ประเภทงานอาคาร				
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
เงินประกันผลงานหัก 0 %				
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมราคากลางเป็นเงิน			1,438,144.99	
รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	(หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		1,438,000.00	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการฯ

(นายสุชาติ ทองเกลี้ยง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์มนีวร)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายกฤษกร คนชื่อ)

นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ

กำหนดราคากลางก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลาน คสล. และพื้นที่จอดรถยนต์ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ บกกรมธนารักษ์ จำนวน 3 แผ่น

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ฉาบ คสล. และพื้นที่จอดรถยนต์	1,560.00	ตร.ม.						
1	งานปรับแก้พื้นที่-ถางวัชพืช-ตัดแต่งต้นไม้-ชุดต่อพร้อมชุดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	1,560.00	ตร.ม.	-	-	20.00	31,200.00	31,200.00	
2	พื้นถนนบดอัดแน่น	1,560.00	ตร.ม.	-	-	10.00	15,600.00	15,600.00	
3	พรายหยาบรองพื้นอัดแน่น หน้า 0.10 ม.	203.00	ลบม.	485.00	98,455.00	99.00	20,097.00	118,552.00	
4	ไม้แบบ	156.00	ตร.ม.	280.00	43,680.00	-	-	43,680.00	
5	ติดตั้งแบบ	1,560.00	ตร.ม.	-	-	10.00	15,600.00	15,600.00	
6	เทคอนกรีตโครงสร้าง หน้า 0.20 ม. (กำลังอัดที่ 280 KSC รูปทรงระบอบค)	312.00	ลบม.	2,204.00	687,648.00	306.00	95,472.00	783,120.00	
7	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 4mm.@ 0.20 #	1,638.00	ตร.ม.	32.00	52,416.00	5.00	8,190.00	60,606.00	รวม
8	เหล็ก RB 12 mm.	140.00	กก.	23.86	3,340.40	3.40	476.00	3,816.40	
9	เหล็ก RB 19 mm.	1,924.00	กก.	24.40	46,945.60	3.40	6,541.60	53,487.20	
10	ควดผูกเหล็ก	48.10	กก.	37.40	1,798.94	-	-	1,798.94	
11	ขางแอสฟัลต์ อุดรอยต่อ	34.00	กก.	45.00	1,530.00	40.00	1,360.00	2,890.00	
สรุป	รวมราคาวัสดุและแรงงาน				935,813.94		194,536.60	1,130,350.54	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นที่ไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา